

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont budynku klubu sportowego "LOTNIK" w kościele					
1	KNR 4-01 0410-07	Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych twardych o grub. 5 mm	m ²		
		69.51	m ²	69.510	
				RAZEM	69.510
2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement. niebarwiona	m ²		
		243	m ²	243.000	
				RAZEM	243.000
3	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		125.52	m ²	125.520	
				RAZEM	125.520
5	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNNR 2 1401-07	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich	m ²		
		545.48	m ²	545.480	
				RAZEM	545.480
7	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		545.48	m ²	545.480	
				RAZEM	545.480
8	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 3 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		313.80	m ²	313.800	
				RAZEM	313.800
10	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
13	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNNR 2 1302-03	Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych - drzwi stalowe ppoż. EI 60 90x200	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
15	KNR-W 4- 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		63.2	m ²	63.200	
				RAZEM	63.200