

PRZEDMIAR ROBÓT RÓŻNICOWY

NAZWA INWESTYCJI : TECHNOLOGIA KOTŁOWNI
ADRES INWESTYCJI : UL. WOLNOŚCI 98, 42-240 KOŚCIELEC, GMINA RĘDZINY
INWESTOR : URZĄD GMINY RĘDZINY
ADRES INWESTORA : UL. WOLNOŚCI 87, 42-242 RĘDZINY
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EKOZET ul. Warszawska 125, 42-200 Częstochowa mgr inż. Jolanta Perak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Jarkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 0.2.2014R.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

" EKOZET "

Zbigniew Jarkiewicz

42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 125
NIP 577-159-90-90 IDS 151579371
tel./fax (034) 368 06 83 www.ekozet.pl

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
0.2.2014R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kotłownia UWAGA: Przedmiar zawiera elementy, o które należy pomniejszyć przedmiar podstawowy)			
1.1		Orurowanie i armatura			
1	KNNR 4 d.1. 0503-01	Kotły kondensacyjne ALKON 50 nr. kat. 41010096	szt.		
		-1	szt.	-1.000	
				RAZEM	-1.000
2	KNR 2-20 d.1. 0415-01	Sprzęgło hydrauliczne ALKON 50 nr. kat. 00361333	szt.		
		-1	szt.	-1.000	
				RAZEM	-1.000
3	KNR 7-08 d.1. 0205-02	Montaż układów bezpośredniego działania temperatury - Termoregulator E8	ukł.		
		-1	ukł.	-1.000	
				RAZEM	-1.000
4	KNR 2-15 d.1. 0509-01	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr.do 150 mm	m		
		-0.6*2	m	-1.200	
				RAZEM	-1.200
5	KNR 7-08 d.1. 0205-01	Montaż układów regulacji bezpośredniego działania ciśnienia - Grupa Bezpieczeństwa kat. 00361316	ukł.		
		-1	ukł.	-1.000	
				RAZEM	-1.000
6	KNNR 4 d.1. 0519-06	Filtr siatkowy dn50 mm	szt.		
		-1	szt.	-1.000	
				RAZEM	-1.000
7	KNNR 4 d.1. 0521-03	Zawory żeliwne zwrotne sprężynowe o średnicy nominalnej 25mm dla ciśnień 1,6 MPa	szt.		
		-1	szt.	-1.000	
				RAZEM	-1.000
8	KNR 2-15 d.1. 0508-01	Neutralizator NH300	szt.		
		-1	szt.	-1.000	
				RAZEM	-1.000
9	KNR 7-08 d.1. 0102-03	Montaż czujnika temperatury	ukł.		
		-1	ukł.	-1.000	
				RAZEM	-1.000
10	KNNR 4 d.1. 0519-03	Zawory odcinające kulowe sferyczne, gwintowane dn25 mm	szt.		
		-2	szt.	-2.000	
				RAZEM	-2.000
11	KNR 2-15 d.1. 0408-02	Zawory spustowe ze złączką do węża dn20mm	szt.		
		-2	szt.	-2.000	
				RAZEM	-2.000
12	KNR 2-02 d.1. 1218-01	Wsporniki do kotła ALKON 50 NR KAT. 00361366	szt.		
		-1	szt.	-1.000	
				RAZEM	-1.000
13	d.1. wycena indywidualna	Kolanko 90 stopni dn80mm M/F LR kod 00361200	szt.		
		-3	szt.	-3.000	
				RAZEM	-3.000
14	d.1. wycena indywidualna	Rura dn80 L=1,0m kod KIT5750C	szt.		
		-9	szt.	-9.000	
				RAZEM	-9.000
15	d.1. wycena indywidualna	Rura dn80 L=0,5m kod KIT5760C	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-1	szt.	-1.000	
				RAZEM	-1.000
16	wycena indywidualna	Komin kod KIT5760C	szt.		
d.1.		-1	szt.	-1.000	
				RAZEM	-1.000
17	KNR 2-15	Rurociągi z PVC o średnicy 80mm	m		
d.1.	0205-03				
1		-4*3	m	-12.000	
				RAZEM	-12.000
18	KNR 2-15	Kolano 90stopni PVC dn80mm	szt		
d.1.	0205-03				
1		-3	szt	-3.000	
				RAZEM	-3.000
19	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne dn80	szt.		
d.1.	0137-01				
1		-1	szt.	-1.000	
				RAZEM	-1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	-96,5775	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-15 0120-01	Szafki gazowe naścienne o wym. 820x770x270	szt.		
			2	szt.	2.000
				RAZEM	2.000
2	kalk. własna	Demontaż istniejącej skrzynki gazowej metalowej	szt.		
			1	szt.	1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki z płytek gresowych i betonowych	m ²		
			20	m ²	20.000
				RAZEM	20.000
4	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - schody	m ³		
			3.5	m ³	3.500
				RAZEM	3.500
5	KNR 2-31 0511-01 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podbudowie z betonu- schody wejściowe i schody do przychodni	m ²		
			25	m ²	25.000
				RAZEM	25.000
6	KNR 2-31 0407-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- podstopnice schodów	m		
			55	m	55.000
				RAZEM	55.000
7	KNR-W 4-03 0610-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych oświetlenia zewnętrznego na hermetyczne, 1x100W wandaloodporne- 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na wysięgniku	kpl.opr aw		
			2	kpl.opr aw	2.000
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-03 0610-01 analogia	Wymiana oprawy ręciennej oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na wysięgniku na oprawę wg technologii POWER LED wraz ze źródłem światła 101W	kpl.opr aw		
			1	kpl.opr aw	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
			3	m ²	3.000
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe pełne profil ciepły zgodnie ze siwz (2 zamki, samozamykacz, kolor szary)	m ²		
			3	m ²	3.000
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 4-03 0304-02	Wymiana tablic licznikowych na cegle	szt.		
			3	szt.	3.000
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
			8	szt.	8.000
				RAZEM	8.000
13	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
			6	szt.	6.000
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
			8	m ²	8.000
				RAZEM	8.000
15	KSNR 3 0608-01	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 15x15 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
			10	m ²	10.000
				RAZEM	10.000
16	kalk. własna	Wykonanie napisu na wyprawie akrylowej : OSP KOŚCIELEC	kpl		
			1	kpl	1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
18	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
19	KNR-W 4-01 0323-02 analogia	Obsadzenie dodatkowych podokienników z PCV komorowego (z zaślepkami) ponad 1.0 m w ścianach z cegieł	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
20	kalk. własna	Demontaz boazerii z PCV	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powleklanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm: (obróbki kominów, czapki kominów)	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
22	NNRNKB 202 2608-02 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu grub.3cm i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych bez faktury grysowej - tynki kominów	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
23	NNRNKB 202 2608-03 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" (bez styropianu) i jednej warstwy siatki na ścianach bocznych loggii o pow. betonowej, otynkowanej - Mozaika szklana systemu KBE: - 70 m ² = tynk zewnętrzny w miejsce płytek cokołowych elewacyjnych; - 16 m ² = tynk wewnętrzny przy wymianie stolarki drzwiowej	m ²		
		86	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
24	KNR 2-31 0815-07 analogia	Rozebranie istniejącej opaski wokół budynku z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
25	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska wokół budynku + odcinek chodnika	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
26	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
27	KNR-W 4-01 0440-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
28	KNR-W 4-01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000

Ma-9

ZISIOS Jacek SMIECH Koscielcelec.kst

PRZEDMIAR ROBÓT

Wewnętrzna instalacja gazu w budynku OSP Kościelec ul. Wolności 98

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wewnętrzna instalacja gazu					
1	KNR-W 2-15 0304-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6.00	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 2-19 0204-01 analogia	Kolana stalowe o śr. nom. 15 mm 3.00	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 2-19 0216-01 analogia	Montaż tuleji stalowej ochronnej fi.32mm na przejściu rurociągiem fi.15mm przez strop. 1.00	przej. przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 6*0.066	m ² m ²	0.396	
				RAZEM	0.396
5	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 6*0.066	m ² m ²	0.396	
				RAZEM	0.396
6	KNR 7-12 0204-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 15 mm - dwukrotnie 6*0.066	m ² m ²	0.396	
				RAZEM	0.396
7	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu 15 mm 6.00	m m	6.000	
				RAZEM	6.000

PROJEKTANT
mgr inż. Jacek Śmiech

Nr ewid. upr. 132 z dn. 22.12.1993 r.
wydane przez Wojewodę Częstochowską
ul. Dąbrowska, ul. Obr. Foczy 22, 41-100, 7A
tel. 0-34) 325 53-70



