

## WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI KONKURSOWEJ

### 1. OPIS - Edukacyjny ogród bajek w gminie Rędziny

Ogród ten będzie spełniał funkcje edukacyjno – rekreacyjną dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rędziny. Będzie to miejsce zabaw rekreacyjnych w zielonym obszarze z elementami edukacji związanymi z literaturą dziecięcą (baśnie).

Dzięki zastosowanemu systemowi nagłośnienia dzieci i młodzież będą mogli wysłuchać czytanych bajek oraz poprzez zabawę w ogrodzie rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

Przewiduje się zorganizowanie ogrodu na terenie o pow. 2772m<sup>2</sup> i wydzieleniu stref edukacyjno – poznawczych dla różnych grup wiekowych :

- strefy do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej / piankowej , gumowej/
- strefy zieleni ogrodu pod trawniki i nasadzenia krzewów ozdobnych
- strefy czytania bajek z altaną o pow. około 60m<sup>2</sup>
- program obejmuje instalacje elementów małej architektury służących celom edukacyjno-Poznawczym.

### 2. Elementy składające się na budowę i wyposażenie ogrodu edukacyjnego.

#### 2.1. Roboty budowlane:

- Wytyczenie projektowanego zagospodarowania;
- Przygotowanie i oczyszczenie terenu , niwelacja terenu;
- Prace rozbiórkowe i demontaż fragmentu istniejącego ogrodzenia;
- Przesunięcie istniejącego ogrodzenia od strony boiska
- Prace ziemne;
- Fundamentowanie urządzeń;
- Wykonanie podbudowy wraz z zapewnieniem skutecznego odwodnienia pod nawierzchnię syntetyczną placu zabaw,
- Budowę muru „ tablicy rysunkowej”;
- Budowę bezpiecznej nawierzchni syntetycznej amortyzującej pod placami zabaw;
- Budowa chodników;
- Montaż kostki- dziedziniec wewnętrzny – miejsce czytania bajek;
- Budowa kompletnej instalacji nagłaśniającej: czytanie bajek (szt.10) z dowolnym wyborem na pulpicie
- Budowa miejsca na ognisko- grilla;
- Nasadzenie krzewów;
- Założenie trawnika;
- Montaż urządzeń i elementów małej architektury : pergole drewniane i metalowe, murki, ławki, kosze, tablica z regulaminem placu zabaw;
- Instalacja nagłaśniająca z niezbędną instalacją elektryczną;
- Instalacja monitoringu wizyjnego (system kamer min. 6 szt.)
- Inne roboty towarzyszące

#### 2.2 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i innych:

- Tablice informacyjna z regulaminem – 2 szt.;
- Tablice z fragmentami baśni – 10 szt.;
- Piramida z lin dla dzieci (7 – 15 lat)
- Ścianka wspinaczkowa 1 szt.
- Huśtawki – bocianie gniazdo - 2 szt.
- Huśtawki wolnostojące 2 szt ;

cf

- huśtawki wahadłowe
- Płotki - 1 zestaw;
- Ścieżka zdrowia;
- Równoważnia - 1 szt.
- Mostek równoważnia - 1 szt.
- Tyrolka – zjazd linowy – 1 szt.;
- Zestaw zabawowy dla młodszych dzieci – 1 szt.
- Ławki – 8 szt .;
- Kosze - 6 szt. ;
- Stojak na rowery – 2 szt. po 6 miejsc.

### 3. Inne uwagi

- Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową wg zatwierdzonej przez Inwestora i Użytkownika koncepcji technicznej;
- Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę podpisze umowę na wykonanie prac projektowych w dniu następnym, tj. 23 kwietnia 2014r;
- Należy wykonać wszelkie uzgodnienia i uzyskać wszelkie dokumenty warunkujące otrzymanie przez Inwestora pozwolenia na budowę;
- Koszt mapy do celów projektowych pokrywa Wykonawca;
- Całość dokumentacji należy wykonać w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną;
- Do dnia 28 kwietnia 2014r do godz. 13:00 należy wykonać kosztorys inwestorski na pełen zakres prac budowlano-instalacyjnych.



  
mgr inż. Waldemar Chmielarz