

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ELEWACJA			
1	KNR-W 4- d.1 01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (elewacja)	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR-W 4- d.1 01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej powlekanej - czpka kominowa, obróbka komina, obróbki kominków	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
3	kalk. własna	Dostawa i montaż - zadaszenie nad wejściem głównym (płyta poliestrowa komorowa) szer. 160cm , głęb. 80cm (wraz z obróbką blacharską)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalk. własna	Dostawa i montaż okienka podawczego z PCV	szt		
		- 95 x 50 cm - 1 szt			
		- 75 x 40cm - 1 szt.	szt	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
5	kalk. własna	Wykucie luksferów ze ściany	m ²		
		2 x 1,75 x 1,0m	m ²	3.500	
		3.5			
				RAZEM	3.500
6	KNR-W 4- d.1 01 0353-07 analogia	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4- d.1 01 0353-13 analogia	Wykucie z muru skrzynek	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 4- d.1 01 0324-02 analogia	Obsadzenie skrzynek rozdzielczych o masie do 5kg z poliwęglanu w ścianach z cegieł- dostawa i montaż	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 4- d.1 01 0353-06 analogia	Wykucie z muru elementów stalowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR-W 4- d.1 03 0602-03 analogia	Wymiana opraw żarowych zewnętrznych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 2- d.1 02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		175cm x 100cm- 1 szt	m ²	1.750	
		1.75			
				RAZEM	1.750
2		ROBOTY DROGOWE			
12	KNR-W 4- d.2 01 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- opaska wokół budynku	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		92.5	m	92.500	
				RAZEM	92.500
14	KNR 2-31 d.2 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
		92,5 x 0,5= 46,25 m2			
		(15,5+9) x 1 = 24,5 m2	m ²	70.750	
		70.75			
				RAZEM	70.750
15	KNR 2-31 d.2 0114-03 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pospółka)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		70.75	m ²	70.750	
				RAZEM	70.750
16	NNRNKB d.2 231 0511-02 analogia	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 6 cm - opaska + odcinek chodnika	m ²		
		70.75	m ²	70.750	
				RAZEM	70.750
3		ROBOTY RÓŻNE			
17	KNR 2-01 d.3 0239-02 uwaga pod tablicą analogia	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ -załadunek na samochód	m ³		
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNR-W 4- d.3 01 0109-06 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km (grunt kat. III)	m ³		
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
19	d.3 kalk. własna	Utylizacja ziemi i gruzu	m ³		
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
20	KNR-W 2- d.3 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - komorowy parapet z zaślepkami	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4- d.3 01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - sala bankietowa	m ²		
		206.4	m ²	206.400	
				RAZEM	206.400
22	KNR-W 2- d.3 02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²		
		206.4	m ²	206.400	
				RAZEM	206.400
23	KNR-W 4- d.3 01 1204-05 analogia	Gruntowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów Sufit - 160m ² ; Ściany - 206,4 m ²	m ²		
		366.4	m ²	366.400	
				RAZEM	366.400
24	KNR-W 4- d.3 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
25	KNR-W 4- d.3 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		206,4 - 77,4 129	m ²	129.000	
				RAZEM	129.000
26	KNR-W 2- d.3 02 2601-01 analogia	Tynk mozaikowy KBE - lamperia na ścianie w sali bankietowej na wys. 150cm	m ²		
		77.4	m ²	77.400	
				RAZEM	77.400
27	d.3 kalk. własna	Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki wraz ze słupkami	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
28	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż - ogrodzenie z płyt betonowych pełnych o wys. 4x50cm=200cm	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
29	KNR-W 4- d.3 01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- nadproża drzwi 2 x 0,5 x 1,4 x 0,5	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
30	KNR-W 2- d.3 02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		8.4	m	8.400	
				RAZEM	8.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.400
31	KNR-W 4- d.3 01 0314-03 analogia	Wykonanie otworów w ścianach z cegieł	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
32	KNR-W 4- d.3 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
33	kalk. własna d.3	Zabezpieczenie folią budowlaną i plandekami sali po rozebraniu dachu	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
34	NNRNKB d.3 202 2608-03 analogia	Tynk mozaikowy grub.1,5mm na cokole budynku wys. 80cm 91,80 x 0,8 = 73,44m ²	m ²		
		73.44	m ²	73.440	
				RAZEM	73.440
35	KNR-W 4- d.3 01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
36	KNR-W 4- d.3 01 0328-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
37	KNNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
38	KNNR 5 d.3 0208-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane pod sufitem podwieszanym	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
39	KNNR 5 d.3 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
40	KNNR 5 d.3 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
41	KNNR 5 d.3 0307-03	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNNR 5 d.3 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju YDY 3 x 4mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- zasilanie z tablicy głównej	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000