Przekrój konstrukcyjny ul. Prusa



Rzut poziomy - ul. Prusa



Przekrój konstrukcyjny ul. Herberta



Rzut poziomy - ul. Herberta



Przekrój konstrukcyjny zjazd do posesji



Rzut zjazdu



1	JEZDNIA - gr.44cm warstwa ścieralna z AC 11S 50/70, KR 1-2 gr. 4 cm warstwa wiążąca z AC 16W 50/70, KR 1-2 gr. 5 cm podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie - 25 cm w-wa odsączająca z piasku - 10 cm
2	CHODNIK - gr. 24cm betonowa kostka brukowa - kolor czerwony -6cm podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm w-wa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0÷31,5mm) - 15cm podłoże gruntowe zagęszczone - Is ≥ 0,98
3	ZJAZD NA POSESJE - gr. 31cm betonowa kostka brukowa - kolor szary -8cm podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm w-wa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0÷31,5mm) - 20cm podłoże gruntowe zagęszczone - Is ≥ 0,98
4	krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - światło 12 cm
5	**krawężnik betonowy (15x22) cm na ławie betonowej z oporem - światło 2cm**
6	krawężnik betonowy (15x30) cm na ławie betonowej z oporem - ułożony na płask- światło 2cm
7	obrzeże betonowe (8x30)cm na ławie żwirowej

Szczegół posadowienia krawężnika (15x30)cm ułożonego na płask na ławie betonowej z oporem światło 2cm 1:20



Szczegół posadowienia krawężnika (15x30)cm na ławie betonowej z oporem światło 12cm 1:20



Szczegół posadowienia krawężnika (15x22)cm na ławie betonowej z oporem światło 2cm 1:20



PRACOWNIA PROJEKTOWA	NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa dróg gminnych w granicach pasa drogowego w Rędzinach-Kolonii, Gmina Rędziny			faza - projekt budowlany
00224L 43-216 CZĘSTOCHOWA tel. 0-34/364-41 150, kom. 0502 695 805	ADRES BUDOWY	Rędziny, dz. nr 135/4, 155/7, 156, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164, 165,1/23 obręb Kolonia Rędziny			
	TEMAT RYSUNKU	Przekroje konstrukcyjne - cz.I			rys. numer 3
Inwestor	Gmina Rędziny Ul. Wolności 87 42-242 Rędziny				skala 1:50
Projektował	imię i nazwisko	specjalność	numer upr. budow.		data podpis
	Piotr Kądzielski mgr inż. budownictwa	konstrukcyjno-budowlana	99/02		06.2014