Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1007-02 analogia	Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego. Montaż latarń oświetleniowych hybrydowych LED kompletnych: - fundament prefabrykowany - słup o wys. min.8m ocynkowany ogniowo obustronnie - wysięgnik stalowy ocynkowany - akumulator żelowy szt.2 o poj.130Ah - szafka sterownicza - kostrukcja nośna pod panele fotowotaiczne i turbunę wiatrową - panele(moduły fotowoltaiczne) z powłoką antyrefleksyjną 2 szt. - oprawa oświetleniowa LED + źródło światła o mocy 35-50W (4-6diod LED) - turbina wiatrowa - czujnik zmierzchowy Przyjęto R=3	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	**10.000**
2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		10	pomiar	10.000	
				RAZEM	**10.000**
3	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	**10.000**
4	kalk. własna	Pełna obsługa geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**