
Kosztorys budowlany-roboty modernizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń GOK RĘDZINY
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 7, 42-242 RĘDZINY
INWESTOR : GOK RĘDZINY
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 7, 42-242 RĘDZINY
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Budowlana Kod CPV : 45.21.50.00-7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. MAREK GAŁKOWSKI

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2009r

Stawka roboczogodziny : 11.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.00 % R, S
Zysk [Z]	10.00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	8.00 %
VAT [V]	22.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2009r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 14.65	m ² m ²	 14.650	
				RAZEM	14.650
2	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow. podłogi ponad 5 m ² 124.4	m ² m ²	 124.400	
				RAZEM	124.400
3	KSNR 2 1003-04 analogia	Dostawa i montaż ościeżnic drewnianych regulowanych POLSKONE (lub równoważnych) 12.6	m ² m ²	 12.600	
				RAZEM	12.600
4	KSNR 2 1002-02 analogia	Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych POLSKONE (lub równoważne) - wraz z okuciami (szyld, klamka) 12.6	m ² m ²	 12.600	
				RAZEM	12.600
5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2 154	m ² m ²	 154.000	
				RAZEM	154.000
6	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 154	m ² m ²	 154.000	
				RAZEM	154.000
7	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm 154	m ² m ²	 154.000	
				RAZEM	154.000
8	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 4 154	m ² m ²	 154.000	
				RAZEM	154.000
9	KNR 2 1203-01 analogia	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gresowych o wym. 30x30 cm (gruntowanie UNIGRUNT, fugowanie) Klej, fuga - MAPEI wiatrołap, korytarz, część sali widowisk. 95.50	m ² m ²	 95.500	
				RAZEM	95.500
10	KNR 2 1203-03	Cokoliki wys. 10 cm z płytek gresowych 54	m m	 54.000	
				RAZEM	54.000
11	KNR 2 0802-06 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - dwukrotne Sufity = 241,30 m ² Ściany = 487,50 m ² . Krotność = 2 728.80	m ² m ²	 728.800	
				RAZEM	728.800
12	KNR 2 1902-01 analogia	Docieplenie ścian budynków - metoda lekka ; faktura rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach - tynk mozaikowy BAUMIT (lamperia) 82.80	m ² m ²	 82.800	
				RAZEM	82.800
13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi typu SIKA., KEIM powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 646	m ² m ²	 646.000	
				RAZEM	646.000
14	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi j.w. powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dod. za każde dalsze malowanie 646	m ² m ²	 646.000	
				RAZEM	646.000
15	KNR-W 2-02 0834-01 analogia	Sztablatura wewn. ścian gładkich - ułożenie tzw. "starego" tynku dekoracyjnego 68.3	m ² m ²	 68.300	
				RAZEM	68.300
16	KNR-W 4-01 0324-03 analogia	Obsadzenie listew i kątowników aluminiowych w progach drzwiowych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KSNR 2 1105-04 analogia	Ułożenie parkietu - posadzki z deszczulek dębowych kl. 1 o wym. 35 x 6 cm na kleju. Klej syntetyczny S760 BONA Podłoże gruntowane. Listwy przyściennie z drewna twardego. R=2 100	m ² m ²	 100.000	 100.000
18	KSNR 2 1105-09 analogia	Lakierowanie parkietu - podkład 100	m ² m ²	 100.000	 100.000
19	KSNR 2 1105-09 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów Lakier półmatowy BONA TRAFIC Krotność = 3 100	m ² m ²	 100.000	 100.000
20	KNR-W 2-02 1121-04 analogia	Montaż nowej sceny o wym. 45 x 300x 630 cm- konstrukcja drewniana 18.90	m ² m ²	 18.900	 18.900
21	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej Klej, fuga = MAPEI 5.0	m ² m ²	 5.000	 5.000
22	KNR-W 2-02 2006-03 analogia	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na ścianie, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych - montaż gablot naściennych+ okładziny ścian 12.5	m ² m ²	 12.500	 12.500
23	KNNR 2 1902-11 analogia	Wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe 82	m m	 82.000	 82.000
24	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 240	m ² m ²	 240.000	 240.000
24'	kalk. własna	Dostawa i montaż witryn przeszkolnych we wnękach na korytarzu: 1. witryna 110 x 150 cm - drzwi + 3 półki głęb. 20cm 2. witryna 120 x 200 cm - drzwi podwójne + 4 półki głęb. 35-40 cm szkło bezpieczne P2 (P3) grub. 0,8mm 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
25	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 11.1	m ² m ²	 11.100	 11.100
26	kalk. własna	Dostawa i montaż rolety drzwiowej aluminiowej opuszczanej na prowadnicach o wym. 140 x 270 cm kolor brązowy 3.78	m ² m ²	 3.780	 3.780
27	KNNR-W 3 0306-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 0.05	m ³ m ³	 0.050	 0.050
28	KNNR-W 3 0306-04	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP. 180 mm 0.05	m ³ m ³	 0.050	 0.050
				RAZEM	0.050