

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 440	m ² m ²	 440.000	
				RAZEM	440.000
2	KNR 2-31 0104-07 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm PRZYJETO GRUBOŚĆ 5 CM Krotność = 0.5 440	m ² m ²	 440.000	
				RAZEM	440.000
3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 440	m ² m ²	 440.000	
				RAZEM	440.000
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 6	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 1.7	m ³ m ³	 1.700	
				RAZEM	1.700
6	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 66	m m	 66.000	
				RAZEM	66.000
7	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-31 0814-06	Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR-W 4- 01 0109-02 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (grunt kat. III) 45	m ³ m ³	 45.000	
				RAZEM	45.000
11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000