

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Demontaż istniejącego ogrodzenia z płyt ogrodzeniowych betonowych szer.220 cm wys. 160cm wraz z transportem we wskazane miejsce (do 5km) 55	m m	55.000	
				RAZEM	55.000
2	KNR 2-23 0401-01 analogia	Ogrodzenie boiska sportowego systemowe z siatki panelowej ocynkowanej na słupkach stalowych o rozstawie 250cm i wysokości 150 cm- kompletne z betonowaniem słupków na głęb. min.70cm + podmurówka systemowa betonowa wys. 30cm 56.6	m m	56.600	
				RAZEM	56.600
3	kalk. własna	Montaż furtki z siatki panelowej ocynk. w ramie z profila zamkniętego 60x40mm o wym. 100 x 160cm z zamkiem ze słupkami i betonowaniem 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalk. własna	Demontaż ogrodzenia stalowego z rozbiórką podmurówki betonowej dług.160 cm wys. 200cm 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Wymiana słupków stalowych bramowych 3 szt fi 100mm na słupki stalowe fi 100 mm ocynkowane 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Remont istniejącej bramy 480x200cm i furtki 110x200cm stalowej: - wymiana zawiasów kulowych, - wymiana skobli, - wymiana blach; - montaż zamka do furtki - cynkowanie całości -brama + furtka 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000