

| Lp.      | Podstawa                               | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|----------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| <b>1</b> |  | <b>ROBOTY BUDOWLANE</b>   |                                  |              |                |
| 1        | KNR-W 4-<br>d.1 01 0701-11             | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2<br>37.22 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37.220   |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>37.220</b>  |
| 2        | KNR-W 4-<br>d.1 01 0109-13<br>0109-16  | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km<br>1.2   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>1.200    |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.200</b>   |
| 3        | KNR-W 4-<br>d.1 01 1205-01             | Zerwanie starych tapet<br>130   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>130.000  |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>130.000</b> |
| 4        | KNR-W 2-<br>d.1 02 2005-01             | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud<br>37.22                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37.220   |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>37.220</b>  |
| 5        | KNNR 2<br>d.1 1402-01<br>analogia      | Gruntowanie podłoża gipsowych na sufitach<br>45   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>45.000   |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>45.000</b>  |
| 6        | KNNR 2<br>d.1 1402-03                  | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych<br>45  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>45.000   |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>45.000</b>  |
| 7        | KNR-W 4-<br>d.1 01 0347-03<br>analogia | Wykucie otworu dla montażu kratki wentylacyjnej<br>1  | gniazd<br>gniazd                 | <br>1.000    |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 8        | KNR-W 4-<br>d.1 01 0324-02             | Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br>1   | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 9        | d.1 kalk. własna                       | Zabezpieczenie folią ścian, podłóg i mebli<br>1   | kpl<br>kpl                       | <br>1.000    |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 10       | KNR-W 4-<br>d.1 01 0353-04             | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2<br>3   | szt.<br>szt.                     | <br>3.000    |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 11       | KNR-W 4-<br>d.1 01 0818-05             | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych<br>37.22   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37.220   |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>37.220</b>  |
| 12       | d.1 kalk. własna                       | Demontaż listew przyściennych<br>40   | mb<br>mb                         | <br>40.000   |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>40.000</b>  |
| 13       | KNR-W 4-<br>d.1 01 0338-01             | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej<br>30  | m<br>m                           | <br>30.000   |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |
| 14       | KNR-W 2-<br>d.1 02 2011-02             | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku<br>130                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>130.000  |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>130.000</b> |
| 15       | KNR-W 2-<br>d.1 02 2601-02<br>analogia | Pokrycie ścian tynkiem akrylowym z uprzednim zagruntowaniem i przyklejeniem 1 warstwy siatki - powierzchnia z fakturą grysową<br>130                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>130.000  |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>130.000</b> |
| 16       | KSNR 2<br>d.1 1003-04                  | Montaż ościeżnic drewnianych 3 szt 0,8x2,0 (system PORTA, POLSKONE, DRE)- wraz z listwami maskującymi<br>4.8  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4.800    |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.800</b>   |
| 17       | KSNR 2<br>d.1 1002-01                  | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych (system j.w.)- wraz z okuciami i zamkiem  | m <sup>2</sup>                   |              |                |

| Lp.      | Podstawa                               | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|----------|--|---|----------------------------------|--------------|---------------|
|          |  | 4.8   | m <sup>2</sup>                   | 4.800        |               |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.800</b>  |
| 18       | KNNR 2<br>d.1 1208-01                  | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet<br>37.20  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37.200   |               |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>37.200</b> |
| 19       | d.1 kalk. własna                       | Naprawa miejscowa -klamrowanie części posadzek<br>15  | msc<br>msc                       | <br>15.000   |               |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b> |
| 20       | KSNR 2<br>d.1 1106-02                  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych POLYFLOOR lub TARKET z uprzednim gruntowaniem wzmacniającym<br>37.2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37.200   |               |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>37.200</b> |
| 21       | KSNR 2<br>d.1 1106-07                  | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych<br>37.2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37.200   |               |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>37.200</b> |
| 22       | KSNR 2<br>d.1 1106-06                  | Listwy do posadzek przyścienne drewniane<br>40  | m<br>m                           | <br>40.000   |               |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>40.000</b> |
| 23       | d.1 kalk. własna                       | Montaż listew aluminiowych progowych<br>3   | m<br>m                           | <br>3.000    |               |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 24       | KNR-W 4-<br>d.1 01 1209-01             | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup><br>4   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4.000    |               |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 25       | KNR-W 4-<br>d.1 01 0353-13             | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek<br>1  | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |               |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 26       | d.1 kalk. własna                       | Dostawa i montaż nakładek z PCV na parapety dług. 260cm i głęb. 55cm.z zaślepkami<br>2  | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    |               |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| <b>2</b> |  | <b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>   |                                  |              |               |
| 27       | KNR-W 4-<br>d.2 03 1124-01             | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)<br>7   | szt.<br>szt.                     | <br>7.000    |               |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>  |
| 28       | KNR-W 4-<br>d.2 03 1134-01             | Demontaż opraw świetłokowych z kloszem<br>8   | kpl.<br>kpl.                     | <br>8.000    |               |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>  |
| 29       | KNR-W 4-<br>d.2 03 1119-01             | Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w kanale<br>28  | m<br>m                           | <br>28.000   |               |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>28.000</b> |
| 30       | KNR-W 5-<br>d.2 08 0309-01             | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm <sup>2</sup> końcowych<br>2   | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    |               |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 31       | KNR-W 5-<br>d.2 08 0302-03             | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> mocowanych na zaprawę<br>25                          | szt.<br>szt.                     | <br>25.000   |               |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| 32       | KNR-W 5-<br>d.2 08 0309-03             | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm <sup>2</sup> przelotowych podwójnych<br>9   | szt.<br>szt.                     | <br>9.000    |               |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>  |
| 33       | KNR-W 5-<br>d.2 08 0309-03<br>analogia | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych :<br>- gniazdo komputerowe DATA - 2 szt.;<br>- gniazdo internetowe RJ45 - 2 szt.;<br>- gniazdo telefoniczne -2 szt.<br>6 | szt.<br>szt.                     | <br>6.000    |               |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 34       | KNR-W 5-<br>d.2 08 0212-01             | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 3 x1,5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania   | m                                |              |               |

| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz       | Razem          |
|-----|---------------------------------|--|------|--------------|----------------|
|     |                                 | 130  | m    | 130.000      |                |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>130.000</b> |
| 35  | KNR-W 5-d.2 08 0212-01          | Przewody kabelkowe o przekroju żył 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m    |              |                |
|     |                                 | 130  | m    | 130.000      |                |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>130.000</b> |
| 36  | KNR-W 5-d.2 08 0210-01 analogia | Przewody kabelkowe - internet UTP 4X2X0,5 kat.V układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton                | m    |              |                |
|     |                                 | 30   | m    | 30.000       |                |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |
| 37  | KNR-W 5-d.2 08 0210-01          | Przewody kabelkowe YTDY 2x2x0,5 - telefon układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton                      | m    |              |                |
|     |                                 | 30   | m    | 30.000       |                |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |
| 38  | KNR-W 4-d.2 03 1001-01          | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle   | m    |              |                |
|     |                                 | 40   | m    | 40.000       |                |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>40.000</b>  |
| 39  | KNR-W 5-d.2 08 0512-03 analogia | Montaż opraw oświetleniowych EVG 4x18W w sufitach podwieszanych - z zapłonem elektronicznym i kloszem plexi.           | kpl. |              |                |
|     |                                 | 8  | kpl. | 8.000        |                |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>   |
| 40  | KNR-W 5-d.2 08 0404-07 analogia | Montaż skrzynki o masie do 10 kg bez konstrukcji - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża                    | szt. |              |                |
|     |                                 | 1  | szt. | 1.000        |                |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |