

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Demontaż istniejącego ogrodzenia z płyt ogrodzeniowych betonowych szer.220 cm wys. 160cm wraz z transportem we wskazane miejsce (do 5km) 102	m m	102.000	
				RAZEM	102.000
2	kalk. własna	Uzupełnienie części istniejącego ogrodzenia betonowego płytami z rozbiórki - 18 przęseł MATERIAŁ INWESTORA 18	szt szt	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 2-23 0401-01 analogia	Ogrodzenie boisk sportowych systemowe z siatki panelowej ocynkowanej na słupkach stalowych o rozstawie 250cm i wysokości 300 cm- kompletne z betonowaniem słupków na głęb. min.60cm 102	m m	102.000	
				RAZEM	102.000
4	kalk. własna	Montaż furtki z siatki panelowej ocynk. w ramie o wym. 100 x 200cm z zamkiem ze słupkami 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000