



skala 1:50




NA MIENÍCU
skala 1:20



Skala 1:20

skala 1:20



1. Elementy drewniane zabezpieczyć przez impregnację powierzchniową środkami chroniącymi przed działaniem ognia, grzybów i owadów. Wybór środka skonsultować z producentem drewna klejonego.

producentem drewna klejonego.

2. Zakończeniu elementów drewnianych wystające na zewnątrz obiektu należy ostonować przed działaniem czynników atmosferycznych, takich jak opady czy promieniowanie słoneczne przez zastosowanie wierzchniego ostonięcia obróbkami blacharskimi.

Powierzchnie tych elementów impregnować środkami ochronnymi zabezpieczającymi przed grzybem domowym, pleśnią i owadami.

3. Rygle główne 160x620mm oprzeć na wieńcu żelbetonowym spinającym ściany zewnętrzne budynku.

4. Zastosować systemowe połączenia stalowe elementów drewnianych ze sobą, a także z wieńcem oraz ściągą murowaną.

5. W okapie dachu zastosować elastyczny grzebień zapobiegający przedostawaniu się pod połacie dachu ptaków, drobnych gryzoni i innych zwierząt.

6. Przed wykonaniem wieńca skonsultować sposób oparcia elementów drewnianych z producentem drewna klejonego.

7. Zestawienie drewna w załączniku ZK-4.

[illegible]