

1. ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE
PRZEPOMPOWNI

1. KNNR 5 070102	M3	Przedmiar:	25.6000
KOPANIE ROWOW DLA KABLI - RECZNIE, GRUNT KAT. III			
	0.4*0.8*80.0	=	25.6000
2. KNNR 5 070202	M3	Przedmiar:	25.6000
ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI - RECZNIE, GRUNT KAT. III			
3. KNNR 5 070601	M	Przedmiar:	80.0000
NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO - O SZEROKOSCI DO 0.4 M (PODSYPKA I OSYPKA)			
4. KNNR 5 070702	M	Przedmiar:	91.0000
UKLADANIE KABLI W ROWACH KABLOWYCH RECZNIE - KABEL YKY 4*10 MM2, PRZYKRYTY WARSTWA Z FOLII			
5. KNNR 5-08 060807	M	Przedmiar:	83.0000
UKLADANIE BEDNARKI 30*4 MM - W ROWACH KABLOWYCH			
6. KNNR 5 040101	KPL.	Przedmiar:	1.0000
MONTAZ ZESTAWU POMIAROWEGO ZPP			
7. KNNR 5 072609	SZT.	Przedmiar:	2.0000
DOBRODKA NA SUCHO KABLI NA NAPIECIE DO 1 KV O IZOLACJI I POWLOCE Z TWORZYW SZTUCZNYCH - ZAROBIECIE NA SUCHO KONCA KABLA 4-ZYLOWEGO, PRZEKROJ ZYL 10 MM2			
8. KNNR 5 130203	ODC.	Przedmiar:	1.0000
BADANIE LINI KABLOWEJ - NISKIEGO NAPIECIA O ILOSCI ZYL 4			
9. KNNR 5 130401	SZT.	Przedmiar:	1.0000
BADANIA I POMIARY INSTALACJI UZIEMIAJACEJ - OCHRONNEJ, ROBOCZEJ, POMIAR PIERWSZY			
10. KNNR 5 130402	SZT.	Przedmiar:	1.0000
BADANIA I POMIARY INSTALACJI UZIEMIAJACEJ - OCHRONNEJ, ROBOCZEJ, POMIAR KADZY NASTEPNY			