

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca zaproszenia do składania ofert na wykonanie prac instalacyjnych związanych z wykonaniem monitoringu budynku gminnego w Rędzinach ul. Mickiewicza 7

1. ZAMAWIAJĄCY określa termin wykonania zadania : 30 dni od momentu podpisania umowy .
2. Oferta musi zawierać :
  - Nazwę firmy i adres;
  - Wypełniony druk : oferta
  - Koszt ryczałtowy wykonania zadania wg zakresu:
    - koszt wykonania instalacji ;
    - koszt wykonania dokumentacji powykonawczej instalacji;
  - Podpisane oświadczenie zgodnie z art. 22 ustawy;
  - Kserokopię zaświadczenia o prowadzeniu działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia;
  - Kserokopię uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej;
  - Kserokopię zaświadczeń o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa;
  - Min. 1 referencję z lat 2004-2008 potwierdzoną przez Inwestora dotyczącą wykonania monitoringu na obiekcie użyteczności publicznej ;
3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji monitorowania budynku „KLINKIEREK”.
4. Pełny zakres prac do wykonania – zgodnie z przedmiarem robót.
5. Inne uwagi :

## 5.1 Należy zastosować rejestrator cyfrowy o następującej charakterystyce:

- Zapis min. 100kl/sek. i rozdzielczość min. 450 linii TV;
- 16 kanałów TV ;
- 4 kanały Audio
- 16 wejść alarmowych;
- 2 wyjścia alarmowe;
- menu- w jęz. Polskim;
- praca w sieci IP;
- obsługa dysków SATA >/ 1 tb;
- wbudowany napęd DVD-RW;
- gniazdo USB;
- pilot IR;
- wyjście monitorowe główne VIDEO (BNC) i VGA;
- wyjście monitorowe pomocnicze VIDEO (BNC);
- automatyczny powrót do trybu rejestracji po awarii zasilania;
- pamięć zdarzeń alarmowych rejestratora (uszkodzenie dysku, zanik zasilania;
- utrata wizji , alarm, itp.);
- współpraca z oprogramowaniem sieciowym;
- konfiguracja rejestratora poprzez sieć IP;
- nagrywanie obrazu w czasie rzeczywistym oraz dostęp do zapisanego materiału (archiwizacja na komputer lub odtwarzanie);

Ponadto należy :

- uruchomić instalację ;
- dokonać przeszkolenia wyznaczonych pracowników;
- przekazać oprogramowanie sieciowe;
- wykonać badanie instalacji monitorowania po zakończeniu prac.