

## INFORMACJA nr 6 (do siwz)

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: PRZEBUDOWA LOKALNEJ KOTŁOWNI MIAŁOWEJ O MOCY 3,3 MW ZLOKALIZOWANEJ W RĘDZINACH - OSIEDLU ul. Broniewskiego WRAZ Z WYMIANĄ SIECI CIEPLNEJ

Zamawiający odpowiada na pytania oferentów:

Pytanie 1:

*Zestawienie ślusarki i stolarki nie zgadza się z przedmiarem:*

- W poz. 18 przedmiaru są 2 dodatkowe okna 0,6x0,9 i 0,9 x 1,0 nie ujęte w zestawieniu na rys. 12;
- W poz. 22 przedmiaru jest 1 szt. drzwi stalowych zewn. 0,75x2,05m, wg rys.nr 12 – 2 szt.;
- Poz. 26 – skrzydła wewn. płytowe z kratką wentylacyjną oraz ościeżnica drewniana (poz. 24) – nie występują wg rys.nr 12;
- Brak w przedmiarze drzwi wewn. stalowe 0,8x2,05 - 1 szt. i 0,9x2,05m -1 szt.; natomiast ościeżnice ujęto w poz.20

Odpowiedź:

- Dla poz. 18 należy przyjąć obmiar :  
 $0,9 \times 0,6 \times 7 + 1,52 \times 0,6 \times 27 + 0,96 \times 0,48 \times 1 + 1,0 \times 0,6 \times 4 + 1,0 \times 0,9 \times 2 = 33,065 \text{ m}^2$
- Dla poz. 20 przyjąć obmiar : 8szt.;
- Dla poz.22 należy przyjąć obmiar :  $2 \times 0,75 \times 2,05 \text{ m} = 3,075 \text{ m}^2$ ;
- Dla poz. 24 należy przyjąć obmiar : 4 szt.;
- Dla poz. 25 należy przyjąć obmiar : 3 szt.
- Dla poz. 26 – dotyczy drzwi do łazienki należy przyjąć obmiar dodatkowo:  
„Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne Hormanna (lub równoważne) obmiar :  $0,9 \times 2,05 \times 1 + 0,8 \times 2,05 = 3,485 \text{ m}^2$

Pytanie 2:

*W projekcie architektury i opisu w przedmiarze docieplenie dachu ma być styropapą obustronnie laminowaną, natomiast w zestawieniu materiał- styropapa laminowana jednostronnie.*

Odpowiedź:

**Należy przyjąć do obmiaru styropapę laminowaną dwustronnie.**

Pytanie 3:

*W poz. 60 i 61 przedmiaru – rynny i rury spustowe – blacha ocynk. Powlekana, wg projektu architektury – PCV, wg projektu kolorystyki elewacji – blacha powlekana.*

Odpowiedź:

**Rury i rynny spustowe- należy przyjąć do obmiaru blachę ocynk. powlekaną wg projektu kolorystyki .**

Pytanie 4:

*Czy metalowe wrota przesuwne wiaty składu opału wchodzą w zakres zadania? – brak w przedmiarze .*

Odpowiedź:

Wrota składu opału - należy przyjąć w ofercie do obmiaru wg wyceny własnej.

Pytanie 5:

*W dziale 12 przedmiaru, w poz. 131-135 podano krotność : 9 – czy to nie jest pomyłka ? ponadto poz. 135 jest powtórzeniem poz. nr 134.*

Odpowiedź:

Poz. 131-134 należy przyjąć krotność: 1, natomiast pozycje nr 135 należy pominąć (=0)

Pytanie 6:

*W poz. 138 i 139 obejmują wywiezienie 28,799 m<sup>3</sup> gruzu na odl. 10 km, w poz. 140 – utylizacja gruzu. Dlaczego w poz. 141 jest powtórzona utylizacja 28,799m<sup>3</sup> gruzu z krotnością 9?*

Odpowiedź:

Poz. 149 - należy przyjąć obmiar = 0, krotność = 1

Poz. 150 - należy przyjąć krotność = 5

Poz. 151, 152 - bez zmian

Poz. 153 – podstawa wyceny KNR 2-31 0114-7; obmiar bez zmian, krotność = 1

Poz. 154 – bez zmian;

Poz. 121 i 122 - należy przyjąć obmiar = 0

Ponadto Zamawiający informuje, iż rezygnuje z montażu części ciepłomierzy. W związku z tym należy w przedmiarach robót instalacyjnych zmienić obmiary dla nw. pozycji:

Poz. 341 - należy przyjąć obmiar = 1 szt.

Poz. 347 - należy przyjąć obmiar = 1 szt.

Poz. 353 - należy przyjąć obmiar = 8 szt.

Poz. 359 - należy przyjąć obmiar = 0 szt.

Poz. 364 - należy przyjąć obmiar = 2 szt.

Dodatkowo policzyć pozycję :

Poz. 364 a - wycena własna –

Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych typ

CE-MWN 130-80-NC - należy przyjąć obmiar = 1 szt.

WÓJT  
mgr inż. Waldemar Chmielarz