

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY SICIOWE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1	0202-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 14			
	0214-04	km			
		4.3*3*2.2+0.8*8*0.7	m ³	32.860	
				RAZEM	32.860
2		Czyszczenie istniejącej studzienki przelewowej	szt		
d.1	analiza in- dywidualna				
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -	m ²		
d.1	0104-01	grubość warstwy po zag. 10 cm			
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -	m ²		
d.1	0104-02	za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.			
		Krotność = 5			
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5		Dostawa i montaż szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe;jednokomo- rowy o pojemności 8m3	kpl.		
d.1	analiza in- dywidualna				
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.1	18 0408-02				
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR-W 2-	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o	szt		
d.1	18 0421-02	śr. zewn. 160 mm			
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 2-	Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych o	odc. -1		
d.1	18 0706-02	śr.nominalnej 200 mm	prób.		
		1	odc. -1	1.000	
			prób.		
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do	m ³		
d.1	0230-01	10 m w gruncie kat. I-III			
		16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01				
		16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
11		Inwentaryzacja geodezyjna,powykonawcza	kpl.		
d.1	analiza in- dywidualna				
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2					