

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Dostawa i montaż rejestratora cyfrowego 16 kamerowego z napędem DVD, pilotem, kartą monitora- zgodnie ze siwz	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	kalk. własna	Dostawa i montaż dysku twardego 1000GB wraz z akcesoriami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna	Dostawa i montaż kamer zewnętrznych na wysięgnikach - zgodnie ze siwz	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
4	kalk. własna	Dostawa i montaż kamery zewnętrznej punktowej na wysięgniku - zgodnie ze siwz	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na rejestrator	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Dostawa i montaż zasilacza 12V z akumulatorem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia UPS 1500VA	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Dostawa i montaż monitora LCD 17"	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7, 5 mm ² układane n.t.na betonie	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
10	KNNR 5 0111-01	Kanał instalacyjny z PCV o szer. podstawy do 60 mm - podłoże betonowe	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
12	kalk. własna	Rusztowanie zewnętrzne przyścienne	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000