

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty budowlane					
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładzina PCV	m ²		
d.1	10818-05	59.3	m ²	59.300	
				RAZEM	59.300
2	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe bez cokolików - likwidacja spękań, wyrównanie masą klejo-	m ²		
d.1	11116-02	wą	m ²	59.300	
	analogia	59.3		RAZEM	59.300
3		Szlifowanie,. szpachlowanie podłoża pod wykładzinę PCV POLYFLOOR	m ²		
d.1	kalk. własna	59.3	m ²	59.300	
				RAZEM	59.300
4	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - typu POLYFLOOR PRE-	m ²		
d.1	1206-02	STIGE PU	m ²	59.300	
	analogia	59.3		RAZEM	59.300
5	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	1206-07	59.3	m ²	59.300	
				RAZEM	59.300
6	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych j.w. - listwa przyścienna	m		
d.1	1206-02	z twardego pcv	m	30.000	
		30 mb		RAZEM	30.000
		30			
7	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowa-	m ²		
d.1	1401-05	niem	m ²	111.700	
	analogia	Sufit = 7,7x7,7 = 59,30 m2		RAZEM	111.700
		Ściany = 52,4			
		111.7			
8	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków - metoda lekka - faktura rustykalna nakładana ręcz-	m ²		
d.1	1901-01	nie o grub. 1,5 mm na ścianach - tynk mozaikowy KABE (lamperia na wys. 1,5	m ²	37.800	
		m)		RAZEM	37.800
		1,5 x (7,7+7,7+7,7+2,1)			
		37.8			
9		Dostawa i montaż rolet okiennych na prowadnicach (10szt) - 10 m2	szt		
d.1	kalk. własna	10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR-W 2-02	Kraty otwierane stalowe prętowe o pow. ponad 2 m2 osadzone w ścianach (krata	m ²		
d.1	1211-03	przesuwana na rolkach)	m ²	2.640	
		1,2 x 2,2 = 2,64 m2		RAZEM	2.640
		2.64			
11	KNR-W 2-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych	m ²		
d.1	2006-02	pojedynczych mocowanych do podłoża - naprawa ścian	m ²	9.500	
	analogia	9.5		RAZEM	9.500
12	KNNR 2	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
d.1	1404-04	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNNR 2	Malowanie grzejników żebrowych	m		
d.1	1404-02	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
14		Dostawa i montaż na suficie wieszaka projektora	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Montaż na ścianie ekranu do projektora	szt		
d.1	kalk. własna	(materiał Inwestora)	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1	10621-01	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		
d.1	10109-13	4	m ³	4.000	
	analogia				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 d.10109-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - na każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	RAZEM	4.000
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
2 Roboty elektryczne					
19	KNR-W 5-08 d.20404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2 kalk. własna	Dostawa wyposażenia skrzynki rozdzielczej: wyłącznik główny, wyłącznik p-porażeniowy, S 301 B16, 5 szt, ochronnik przepię- ciowy)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 5-08 d.20210-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- linia zasilająca	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR-W 5-08 d.20210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym -YDY 3x2,5 mm ²	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
23	KNR-W 5-08 d.20301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip- sowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
24	KNR-W 5-08 d.20303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylota- mi o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
25	KNR-W 5-08 d.20309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzie- mieniem 10A/2.5mm ² przelotowych pojedynczych (POLO)	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
26	KNR-W 4-01 d.20338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cimento- wo-wapiennej	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
27	KNR-W 4-01 d.20326-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
28	d.2 kalk. własna	Dostawa przewodu 15-żyłowego SVGA	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
29	KNR-W 5-08 d.20901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po- miar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 5-08 d.20901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następ- ny pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000