

Budowa i modernizacja placów zabaw w miejscowości Białe PRZEDMIEŚCIE ul. Działkowiczów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	10101-01	cie kat.I-IV głębok. 10 cm -przyjęto 50% pozycji			
	analogia	Krotność = 0.5			
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
2	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa ze żwiru płukanego - gorna warstwa placu pod wieżą	m ²		
d.1	0202-03	rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 8 cm			
	analogia	130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe kolorowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z	m		
d.1	10407-03	wyp.spoin piaskiem:			
	analogia	- wieża 2 x (10+13)			
		- ławki 6szt x3x2 x2 m			
		- stojak na rowery 2x 2 x 3m;			
		- stolik szachowy 2 x 2 x 3			
		- wejście 1x 5 x 2;			
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 6 cm na podsypce	m ²		
d.1	0511-02	cementowo-piaskowej:			
		-			
		63	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
5	KNR-W 2-	Izolacja z folii ogrodowej czarnej (geomembrana)	m ²		
d.1	02 0606-03				
	analogia	130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
6		Dostawa piasku do piaskownic	m ³		
d.1	kalk. własna	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 3	Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich:	m ²		
d.1	1011-03	- wieża;			
		- kosze na śmieci;			
		- ławki			
		- płotek			
		197.50	m ²	197.500	
				RAZEM	197.500
8		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I INNYCH					
9		Dostawa i montaż zestawu zabawowego- wieża wysoka (nr kat.26) firmy NO-	kpl		
d.2	kalk. własna	VUM			
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - koniczynka (nr kat 0356)	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - kogut (nr kat. 033)	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - karuzela tarczowa z siedziskami (	szt		
d.2	kalk. własna	nr kat. 04040)			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - hustawka podwójna (nr kat. 038)	szt		
d.2	kalk. własna	+ siedziska z zabezpieczeniem			
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - piaskownica 4 misie (nr kat.	szt		
d.2	kalk. własna	06314)			
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - ławka stała z bali z oparciem (nr	szt		
d.2	kalk. własna	kat. 717)			
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - tablica informacyjna z opisem (nr kat.885)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - huśtawka ważka na podstawie metalowej (nr kat. 0360)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci drewniany fi 0,47m (nr kat.091)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - konik galopek (nr kat. KG-0001)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - ważka "Motyl" - konik podwójny (nr kat. 01.08.0)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - piaskownica mała przy wieży	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - stolik szachowy (nr kat. 0815)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - stojak ocynk. na rowery 4-stanowiskowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - płotek drewniany wys. 110 cm impregnowany	m		
		105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
3 TERENY ZIELENI					
25	KNR 2-01 d.3 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III z wybieraniem i wywozem kamieni	m ²		
		1220	m ²	1220.000	
				RAZEM	1220.000
26	KNR 2-23 d.3 0204-01	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu,nawozów mineralnych i wapna rolniczego gr. 2 cm w terenie płaskim	ha		
		0.13	ha	0.130	
				RAZEM	0.130
27	KNR 2-21 d.3 0403-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem	ha		
		0.13	ha	0.130	
				RAZEM	0.130
28	KNR 2-21 d.3 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych - THUJA SZMARAGD (wys. 50-60cm) - na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
29	KNR 2-21 d.3 0302-02	Sadzenie drzew i krzewów liściast form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		- śnieguliczka (dereń)			
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
30	d.3 kalk. własna	Dostawa i rozścielenie kory ogrodowej ozdobnej:	m ²		
		- 100 x 0,5			
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000